

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prezzi unitari di riferimento tratti da:
PREZZIARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
AGGIORNAMENTO ANNO 2023

Oggetto: PROGETTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ZTO C3/137 –
VIA CAVIN LUNGO

Committente: BROTTTO FERRUCCIO E PIEROBON DANIELA

Il tecnico:

arch. Matteo D'Agostini

Via Motta Susanna 8
35018 San Martino di Lupari (PD)

ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1 E.02.03.00	Scavo di sbancamento generale a sezione aperta eseguito con mezzo meccanico fino ad una profondità di 1 mt in terreno di qualsiasi natura e consistenza, gli oneri per eventuale eliminazione d'acqua a parte, l'accumulo in cantiere del materiale riutilizzabile, il carico, scarico e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate del materiale non idoneo secondo le disposizioni della DD.LL. A questo scavo generale si aggiunge lo scavo di sondaggio per l'individuazione di servizi già esistenti già segnalati o no e le bonifiche di ogni ordine e grado, la ricerca di manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la salvaguardia delle opere vicine esistenti situate fuori terra e entro terra; la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo; la rimozione dell'eventuale fondazione stradale e del manto bituminoso; la regolarizzazione del fondo, il rinterro compresa l'eventuale fornitura di nuovo materiale qualora qual ora quello di risulta non sia ritenuto idoneo dalla direzione lavori secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto, dei disegni di progetto e della direzione lavori; le sbadacchiature le puntellazioni ed il sostegno delle terre in genere; qualsiasi onere per aggotamenti, deviazione per acque superficiali, taglio di alberature ed estirpazione di radici e piante. Per ogni mc di materiale scavato e misurato ragguagliando le sezioni di consegna. Sedime di strada di accesso, spazio di manovra, parcheggi e marciapiede.			
Sommano mq 110 x h 0,40 = mc		44	10,19	448,36
2	Fornitura di materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant" opportunamente corretto granulometricamente, appartenente esclusivamente ai gruppi A/1, A/2-4, A/2-5, A/3 della classificazione UNI/CNR, compresa la stesa, l'umidificazione, la compattazione meccanica del materiale con appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con densità non inferiore al 95% della prova di cui al Proctor modificato ed un valore del modulo di deformazione non minore di 80 N/mmq. Compresa la compattazione del piano di posa della fondazione stradale. Misurazione sul volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni ragguagliate senza tener conto del calo. Sedime di strada di accesso, spazio di manovra, parcheggio e marciapiede.			
Sommano mq 110 x h 0,20 = mc		22	26,35	597,70
3 E.03.11.00	Fornitura e stesa di materiale stabilizzato per il livellamento della superficie della fondazione stradale per qualsiasi spessore di materiale, vagliato, con aggiunta di legame naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria (0/25), la debita			

	lavorazione e costipamento dello stato con idonee macchine per la formazione delle necessarie pendenze, la rettifica e la sagomatura dei piani, compreso il ricarico definitivo prima della stesura del bynder, ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione in opera dopo il costipamento con il metodo delle sezioni ragguagliate senza tenere conto del calo. Sedime di strada di accesso, spazio di manovra, parcheggi e marciapiede.			
Sommano mq 110 x h 0,10 = mc		11	36,99	406,89
4 F.	PAVIMENTAZIONE DRENANTE Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante in massello di calcestruzzo autobloccante di spessore 90-100mm; 02/11/2005 posato su adeguato sottofondo compensato a parte, comprensivo del riempimento con ghiaietto lavato 2-4mm. Compreso l'onere delle interruzioni attorno ai chiusini.			
Sommano mq 90		90	34,50	3105,00
5 F.	BETONELLE Fornitura e posa in opera di pavimentazione in massello di calcestruzzo autobloccante di spessore 90-100mm; 02/11/2005 posato su adeguato sottofondo compensato a parte; compresa la sigillatura dei giunti a finire con sabbia asciutta. Compreso l'onere delle interruzioni attorno ai chiusini.			
Sommano mq 90		90	33,50	3015,00
6 B.35.19 C	RISPARMIO ACQUA vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica h totale = 2.20			
Sommano n. 1		1	972,34	295,66
7	SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI Fornitura e posa in opera di sottofondo per la realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls. costituito da uno strato di pietrisco o sabbia grossa dello spessore di 5cm su strato di geotessuto (compensato a parte) compresa la rullatura e la formazione delle pendenze. parcheggio drenante betonelle			
Sommano mq 90		90	2,50	225,00
8	Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo vibrato per bordatura di area verde come previsto nei particolari, anche con foro interno su richiesta della D.L. compresi eventuali pezzi speciali, in elementi			

	prefabbricati in c.l.s. armato q.li 300 di cemento vibrato delle dimensioni di cm 15-12x25x100, compresa la formazione di calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento sezione 30x30 cm... Nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri allo scavo il trasporto e sfilamento dei materiali necessari, l'eventuale realizzazione dei passi carrai sia con abbassamento dell'area a parcheggio che con carriera inclinata della sezione di cm 40x25 e di qualsiasi lunghezza e relativa fondazione in calcestruzzo sezione 50x30, i volta testa ed i raccordi rotabili, i pezzi curvi di qualsiasi raggio, la stuccatura in malta di cemento, il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cordonata area parcheggio in c.l.s. 15 - 12/25/100.			
Sommano ml 26		26	36,99	961,74
9 H.02.19.C	Predisposizione condotta interrata in PVC Ø 160 mm per trasporto e smaltimento acque meteoriche, come da progetto approvato, comprensiva dei pezzi speciali di raccordo alle caditoie ed al tubo in c.l.s. predisposto in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune (scavo mt 0,50 x h 0,60).			
Sommano ml		18,00	33,32	599,76
10	Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.l.s. con caditoia in ghisa delle dimensioni di mt 0,40 x 0,40 x h 0,50			
Sommano N.		4	150,00	600,00
11	Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.l.s. con coperchio ispezionabile delle dimensioni di mt 0,80 x 0,80 x h 0,80			
Sommano N.		3,00	210,00	630,00
12	Nuova verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce longitudinale o trasversali, rette o curve, continue o tratteggiate della larghezza prescritta dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione (12 e/o 15 cm), di colore bianco o giallo compreso l'onere del tracciamento etc. Schema come da elaborati grafici.			
Sommano a Corpo		1,00	250,00	250,00
13	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale composta da tubo in acciaio ancorato al suolo ad un plinto e tabella segnaletica per il parcheggio pubblico e parcheggio riservato a portatori di handicap.			
Numero		2,00	230,00	460,00
14	Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzo perdente ad n. 8 anelli prefabbricati forati in c.c.a. diametro mt.1,50 h. 50 cm e profondità finale c.a. 4,00 mt. per formazione pozzo perdente compreso scavo terra, ghiaione grosso (circa 250 q.li) per il drenaggio perimetrale agli anelli previa fornitura e stesa di TNT per avvolgimento pozzo perdente, reinterro, coperchio portante carrabile con foro a passo d'uomo ed ogni altro onere. Materiale di risulta in discarica salvo indicazione della D.L.. Diametro interno da 120 cm			
Sommano n. 1		1	1	2'500,00

15 F.11.01 b	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
Sommano mq 6		6	32,45	194,70
TOTALE OPERE €				14.965,89

Cittadella lì 03 Novembre 2023

TOTALE LAVORI € 14.965,89 + IVA di legge

Il tecnico
Arch. Matteo D'Agostini
- firmato digitalmente -